

岳阳市生态环境局

岳汨环评〔2024〕003号

湖南永驰新材料有限公司年产60万立方米商品混凝土工程 建设项目环境影响报告表的批复

湖南永驰新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<年产60万立方米商品混凝土工程建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《湖南永驰新材料有限公司年产60万立方米商品混凝土工程建设项目环境影响报告表技术评估报告》（汨环事评估〔2024〕3号）收悉。经研究，批复如下：

一、湖南永驰新材料有限公司拟投资6200万元（其中环保投资130万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区金塘路与革新路交叉口西南角建设年产60万立方米商品混凝土工程建设项目。本项目主要是以水泥、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、卵石、砂、膨胀剂、外加剂、水等为原材料，通过投料、搅拌、检验、装车等工序制成商品混凝土（60万吨/年）。项目用地面积约14255平方米。根据你公司委托湖南润为环保科技有限公司编制的《湖南永驰新材料有限公司年产60万立方米商品混凝土工程建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评

审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防治扬尘污染；使用符合国家排放标准的非道路移动机械和机动车，防止尾气污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。尽量避开雨季施工，施工废水经沉淀处理后全部综合利用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂进行深度处理。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。生产废水采用砂石分离机+三级沉淀池处理、初期雨水全面收集沉淀处理后均回用于生产，不外排。生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

3、切实做好大气污染防治工作。骨料料场、生产车间等区域封闭作业并采用喷淋系统降尘抑尘；水泥、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、外加剂等粉状物料均采用密封储罐车运输、管线输送、筒仓储存，配套脉冲袋式除尘器收集粉尘；搅拌主楼配套脉冲袋式除尘器收集粉尘；运输车辆室内卸料、定时清洗并限速行驶，沉降物料和粉尘及时清扫。厂界无组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 3 无组织排放限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，对产生噪声的设备和工序合理布局，对主要的声源设备采取减振、隔声、消音降噪措施。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中的 3 类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，运输车辆限载慢行禁鸣，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。按“减量化、资源化和无害化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立健全固体废物产生、储存、处置管理台账。废润滑油及包装容器等危险废物暂存于危险废物暂存间，暂存间的建设与管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定，各类危险废物及时交有相应资质的单位处置，并做好转移联单工作。一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理。生活垃圾交当地环境卫生管理

部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，建立健全污染防治设施运行管理台账，加强污染防治设施运行和维护，确保各类污染物稳定达标排放。严格控制原材料来源及质量，项目使用的粒化高炉矿渣粉质量需满足《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T 18046-2017）相关要求，禁止使用无合法来源的原材料。防控废气污染，严格按照操作规程作业，强化降尘抑尘措施，切实提高粉尘收集处理效率，减少粉尘无组织排放。按照《报告表》提出的监测计划，做好项目运营期的环境监测工作。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生，牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、你公司须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法履行排污许可手续，未履行排污许可手续前不得排放污染物。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理

条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。



环境同

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南润为环保科技有限公司
