

# 岳阳市生态环境局

岳汨环评〔2025〕007号

## 关于湖南新合纵智能装备有限公司合纵冲压机器人、工业机器（2100套/年）生产项目环境影响报告表的批复

湖南新合纵智能装备有限公司：

你公司《关于申请批复〈合纵冲压机器人、工业机器（2100套/年）生产项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《湖南新合纵智能装备有限公司合纵冲压机器人、工业机器（2100套/年）生产项目环境影响报告表环境影响报告表技术评估报告》（汨环事评估〔2025〕7号）收悉，经研究，批复如下：

一、湖南新合纵智能装备有限公司拟投资5000万元（其中环保投资77.7万元），在汨罗高新区新市片区西片区青云路北侧建设合纵冲压机器人、工业机器（2100套/年）生产项目。本项目主要是以钢材、铝材、机器人电器件、溶剂型涂料、粉末涂料等为原料，通过切割、冲压、机加工、焊接、打磨、热处理、喷漆、粉末喷涂、固化、装配、测试等工序生产冲压机器人、机械手等机械设备。项目用地面积约14364平方米。根据你公司委



托湖南隆宇环保科技有限公司编制的《湖南新合纵智能装备有限公司合纵冲压机器手、工业机器（2100套/年）生产项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、加强施工期生态环境保护。施工场地采取硬化进场道路、洒水抑尘、硬质围挡、覆盖防尘网、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防治扬尘污染；使用符合国家排放标准的非道路移动机械和机动车，防止尾气污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。尽量避开雨季施工，施工废水经沉淀处理后全部综合利用，不外排。建筑垃圾按渣土管理部门要求统一处置，生活垃圾交环境卫生管理部门及时清运。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。本项目运营期无生产性废水排放，食堂废水经隔油预处理后与其他生活污水一并经化粪池处理达到汨罗高新区新市片区（循环园区）污水处理厂

接管标准后，经污水管网排入新市片区（循环园区）污水处理厂进行处理。

2、切实做好大气污染防治工作。含挥发性有机物的原辅材料防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。调漆、喷漆、晾干工序均在喷漆房内进行，喷漆房密闭负压作业，废气采取集中收集+过滤棉+二级颗粒活性炭吸附+15米高排气筒（DA001）外排方式处理。粉末喷涂废气采用滤筒+布袋二级回收粉末涂料后、固化废气（含天然气燃烧废气）采用二级颗粒活性炭吸附处理后与热处理炉天然气燃烧废气一并经15米高排气筒（DA001）外排。焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理，打磨粉尘采用移动式除尘器处理，切割和机加工产生的沉降粉尘及时清扫收集。DA001外排的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车制造类排放浓度限值；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1排放浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放限值。周界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；苯系物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3无组织监控点浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》



(GB 14554-93)表 1 中二级新扩改建标准。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。本项目运营期夜间不生产,昼间生产尽量选用低噪设备并加强保养,对产生噪声的设备和工序合理布局,对主要的声源设备采取减振、隔声、消音降噪措施。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中的 3 类区排放限值。

4、规范固体废物的暂存处置。根据国家和地方有关规定,按“无害化、减量化、资源化”原则,对固体废物进行分类收集、处理和处置,并建立固体废物产生、储存、处置管理台账,落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求,防止产生二次污染;生活垃圾交由环卫部门定期清运。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理,实行清洁生产,制定环境保护相关制度并严格执行,建立健全污染防治设施运行管理台账,加强污染防治设施运行和维护,确保各类污染物稳定达标排放。严格控制原辅材料来源及质量,项目使用的涂料质量需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)。严格按照操作规程作业,强化废气收集效能,减少无组织排放,及时更换过滤棉和活性炭,确保废

气处理效率。项目总量控制指标为： $SO_2 \leq 0.1t/a$ 、 $NO_x \leq 0.1t/a$ 、 $VOCs \leq 0.3t/a$ 。加强安全生产管理和风险防范：对拟选用的环保治理工艺、技术及设备设施要开展安全风险论证，不得采用国家、地方明令淘汰的设备、产品和技术；强化环保设备设施使用、安装、运行等过程的安全防患措施，对环保设备设施开展安全风险评估和隐患排查治理；牢固树立“预防为主”指导思想，注意防范火灾等安全事故发生，编制突发环境事件应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、你公司须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法履行排污许可手续，未履行排污许可手续，不得排放污染物。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司



承担。



---

抄送：汨罗市应急管理局、岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南隆宇环保科技有限公司

---