

岳阳市生态环境局

岳汨环评〔2025〕029号

关于湖南力彩新材料有限公司年产 2000 吨 PVC 塑料制品 项目环境影响报告表的批复

湖南力彩新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南力彩新材料有限公司年产 2000 吨 PVC 塑料制品项目环境影响报告表>的报告》及有关附件、岳阳市汨罗生态环境事务中心《湖南力彩新材料有限公司年产 2000 吨 PVC 塑料制品项目环境影响报告表技术评估报告》（汨环事评估〔2025〕29 号）收悉，经研究，批复如下：

一、湖南力彩新材料有限公司拟投资 500 万元（其中环保投资 45.7 万元），租赁湖南葛天再生资源有限公司位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区 G536 北侧的 17 号厂房，建设年产 2000 吨 PVC 塑料制品项目。本项目主要以聚氯乙烯（PVC）树脂粉、DOTP 油、碳酸钙粉、色粉、稳定剂、水性油墨、水性背胶、UV 光油等为原料，通过投料混料、挤出造粒、挤出成型、水冷却、涂胶、分切成卷、外委制版、印刷、上光油、包装等工艺，生产封边条产品（2000 吨/年）。本项目用地面积约 4956 平方米。根据你公司委托湖南翔鹏环保科技有限公司编制的

《湖南力彩新材料有限公司年产 2000 吨 PVC 塑料制品项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作：

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的要求，规范设计、建设厂区雨水及污水管网。本项目运营期无生产性废水排放，生活污水采用化粪池预处理达到汨罗高新区新市片区（循环园区）污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入新市片区（循环园区）污水处理厂进行处理。采取厂房地面分区防渗、原料和固体废物规范贮存处置措施，防止废水污染环境。

2、切实做好大气污染防治工作。含挥发性有机物的原辅材料防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。投料/混料粉尘采取集气罩/集气管道收集+布袋除尘器处理+15 米高排气筒（DA001）外排方式处理。挤出造粒和成型、涂胶、调墨、印刷工序废气采取半密闭集气罩收集+过滤棉+二级颗粒状活性炭吸附+15 米高排气筒（DA002）外排方式处理。不合格品和边角料破碎设备密闭作业，车间沉降物料和粉尘及时清扫收集。DA001 外排的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB

16297-1996)表2有组织排放浓度、排放速率二级标准要求。DA002外排的颗粒物、氯化氢、氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2有组织排放浓度、排放速率二级标准要求,非甲烷总烃、挥发性有机物满足《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)表1排放限值要求。厂界挥发性有机物无组织监控点浓度满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)表2浓度限值要求,厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1限值要求;厂界无组织排放的颗粒物、氯化氢、氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中二级新扩改建和表2排放标准要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。本项目运营期夜间不生产,通过采取昼间生产尽量选用低噪设备并加强保养,主要的声源设备配置减振、消声、隔音设施,对产生噪声的设备和工序合理布局,合理安排生产作业和运输装卸时间,运输车辆限载慢行禁鸣等措施控噪、降噪。厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的3类区排放限值。

4、规范固体废物的暂存处置。根据国家和地方有关规定,按“无害化、减量化、资源化”原则,对固体废物进行分类收集、处理和处置,并建立固体废物产生、储存、处置管理台账,落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》



(GB18599-2020) 和 《 危险 废物 贮存 污 染 控 制 标 准 》
(GB18597-2023) 中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，建立健全污染防治设施运行管理台账，规范运行污染治理设施并加强维护，确保各类污染物稳定达标排放。严格控制原辅材料来源及质量，项目使用的 PVC 树脂粉全部使用新料，不得以再生塑料为原料，使用的水性油墨、水性背胶、UV 光油质量应符合《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）等相关标准要求。规范设计、建设废气收集系统，强化废气收集效能，减少无组织排放，及时更换过滤棉和活性炭，确保污染物处理效率。全厂总量控制指标为：VOCs≤3.4t/a。加强安全生产管理和风险防范：全面落实《报告表》提出的事故风险防范措施及《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》相关要求，配备事故应急物资，做好环境应急准备，防止生产过程及污染治理设施事故发生。对拟选用的环保治理工艺、技术及设备设施要开展安全风险论证，不得采用国家、地方明令淘汰的设备、产品和技术；强化环保设备设施使用、安装、运行等过程的安全防患措施，对环保设备设施开展安全风险评估和隐患排查治理。

三、你公司须按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排

污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环保措施落实后，依法履行排污许可手续，未履行排污许可手续，不得排放污染物。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

六、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。



抄送：汨罗市应急管理局、岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南翔鹏环保科技有限公司
